

Dalinės apdailos aprašymas

PAVASARIAI

Namai: Aušra, Žydėjimas, Žaluma.

Pastatas įregistruojamas 85 proc. baigtumu.

1. Išorinių sienų mūras - silikatinių blokelių (18cm).
2. Išorinės sienos šiltinimos ekstrūdiniu polistirenu (20cm) pagal A++ energinę klasę; Tarbutinės sienos konstrukcija (Žydėjimas, Žaluma) - mūras iš silikatinių blokelių (18cm) ir izoliacinė vata (10cm) storio bei klijuojamas akustinis gipso kartonas vienas sluoksnis.
3. Stogo įrengimas: dvitėjos sijos, apšiltintos poliuretano putomis (35cm atvirų porų ir 3cm uždarytų porų sluoksnis).Stogo danga pagal projektą (bituminė arba skarda). Sandėliuko patalpos stogas gelžbetonio plokštės apšiltintos polisterenu bei bitumine stogo danga.
4. Plastikiniu bei aliumininių langų ir durų montavimas – Plastikiniai langai, šešių kamerų remas, 3 stiklų paketas, atitinka A++ energinę klasę; Vidaus ir išorės spalva - antracitas.
5. Cokolio apšiltinimas – cokolis apšiltinamas geoporų putplasčiu GEOPOR (20cm) ir apdailinamas skalūno plokšte.
6. Fasado apdaila – skarda; kompozito lamelės. Spalva – pagal projektą.
7. Elektros darbai – įvedamas trifazis elektros su išpirkta 7KW įvadas, įrenginėjama el. instaliacija visame name (viso iki 100 taškų įskaitant silpnasias sroves (signalizacija, priešgaisrinė), kabeliavimo darbai), saugiklių skydas su surinktais saugikliais.
8. Vidaus mūro sienos – tinkuojamos kalkiniu skiediniu, vidinės pertvaros – dvigubo GKP konstrukcijos su izoliacinės vatos užpildu. Lubos neįrenginėjamos.
9. Įrenginėjami-betonuojami gelžbetoninės konstrukcijos laiptai. (Namai: Žydėjimas, Žaluma).

10. Vidaus grindų betonavimas – grindų paruošimas betonavimui, šiltinimas 25cm storio polistirolu ir betonavimas su plastifikatoriumi šildomoms grindims, montuojama grindinio šildymo sistema. Surenkami šildymo kolektoriai pagal šildymo zonų kontūrus.
11. Vandentiekis – prijungiama prie kvartalinio vandens gręžinio. Nuotekų kanalizacijos pajungimas – įrengiamas individualus biologinis nuotekų valymo įrenginys. Sistema tarpusavyje sujungiama.
12. Vidaus vandentiekis ir kanalizacija (0 ciklas) – vidaus vandentiekio ir kanalizacijos vamzdynų klojimas iki prietaisų pagal bazinį projektą.
13. Terasos įrengimas – įrenginėjami g/b poliai, medinė konstrukcija ir konstrukcija ir kompozito (Wpc) lentų, 30 kv.m. ploto terasa.
14. Lauko trinkelėlių ir bortų įrengimas – įrenginėjami pagrindai iš smėlio skaldos, statomi vejos bortai ir klojamos trinkelės 6 cm storio, antracito spalvos trinkelės (pagal projektą). Įrengiama nuogrinda aplink namą skaldos užpildu.
15. Apželdinimas – paskleidžiamas ir išlyginamas augalinis sluoksnis.
16. Tvoros įrengimas (segmentinė) – įrenginėjama tvora, 1200 mm aukščio, spalva - RAL 9005. Aptveriamas aplink namą. Įrengiami įėjimo varteliai.
17. Lietaus kanalizacija – montuojama vandens surinkimo kanalizacija nuo stogo (infiltraciniai šuliniai).
18. Namų pridavimas – ruošiamas dokumentacija ir pridodamas namas Statybos inspekcijai.