

Dalinės apdailos aprašymas

Namas: Aušra.

1. Išorinių sienų mūras – silikatinių blokelių (18 cm).
2. Išorinės sienos šiltinamos ekstrūdiniu polistirenu (20 cm) pagal A++ energinę klasę.
3. Stogo įrengimas: dvitėjos sijos, apšiltintos poliuretano putomis (35 cm atvirų porų ir 3cm uždarų porų sluoksnis). Stogo danga pagal projektą (bituminė arba skarda). Sandėliuko patalpos stogas – gelžbetonio plokštės, apšiltintos polistirenu, su bitumine stogo danga.
4. Plastikinių bei aliumininių langų ir durų montavimas – Plastikiniai langai, šešių kamerų rėmas, 3 stiklų paketas, atitinka A++ energinę klasę; Vidaus ir išorės spalva – antracitas.
5. Cokolio apšiltinimas – cokolis apšiltinamas putplasčiu GEOPOR (20 cm) ir apdailinamas skalūno plokšte.
6. Fasado apdaila – skarda; kompozito lamelės. Spalva – pagal projektą.
7. Elektros darbai – įvedamas trifazis elektros įvadas su išpirkta 7 kW galia, įrenginėjama el. instaliacija visame name (viso iki 100 taškų įskaitant silpnąsias sroves (signalizacija, priešgaisrinė), kabeliavimo darbai), saugiklių skydas su surinktais saugikliais.
8. Vidaus mūro sienos – tinkuojamos kalkiniu skiediniu, vidinės pertvaros – dvigubo GKP konstrukcijos su izoliacinės vatos užpildu. Lubos neįrenginėjamos.
9. Vidaus grindų betonavimas – grindų paruošimas betonavimui, šiltinimas 25 cm storio polistirolu ir betonavimas su plastifikatoriumi šildomoms grindims, montuojama grindinio šildymo sistema. Surenkami šildymo kolektoriai pagal šildymo zonų kontūrus.

PAVASARIAI

Pastatas įregistruojamas 85 proc. baigtumu.

10. Vandentiekis – prijungiama prie kvartalinio vandens gręžinio. Nuotekų kanalizacijos pajungimas – įrengiamas individualus biologinis nuotekų valymo įrenginys. Sistema tarpusavyje sujungiama.
11. Vidaus vandentiekis ir kanalizacija (0 ciklas) – vidaus vandentiekio ir kanalizacijos vamzdynų klojimas iki prietaisų pagal bazinį projektą.
12. Terasos įrengimas – įrenginėjami g/b poliai, medinė konstrukcija iš kompozito (WPC) lentų.
13. Lauko trinkelų ir bortų įrengimas – įrenginėjami pagrindai iš smėlio skaldos, statomi vejos bortai ir klojamos trinkelės 6 cm storio, antracito spalvos trinkelės (pagal projektą). Įrengiama nuogrinda aplink namą skaldos užpildu.
14. Apželdinimas – paskleidžiamas ir išlyginamas augalinis sluoksnis.
15. Tvoros įrengimas (segmentinės) – įrenginėjama tvora, 1200 mm aukščio, spalva – RAL 7024. Aptveriamą aplink namą. Įrengiami įėjimo varteliai.
16. Lietaus kanalizacija – montuojama vandens surinkimo kanalizacija nuo stogo (infiltraciniai šuliniai).
17. Namo pridavimas – ruošiama dokumentacija ir namas perduodamas Statybos inspekcijai.