

Nepilnos dalinės apdailos aprašymas

Namai: Žaluma.

PAVASARIAI

1. Išorinių sienų mūras – silikatinių blokelių (18 cm);
2. Išorinės sienos šiltinamos ekstruziniu polistirenu (20 cm) pagal A++ energinę klasę; tarpbutinės sienos konstrukcija – mūras iš silikatinių blokelių (18 cm) ir izoliacinė vata (10cm) storio bei klijuojamas akustinis gipso kartonas vienas sluoksnis.
3. Stogo įrengimas: dvitėjos sijos, stogo danga skarda;
4. Aliuminio durų ir plastiko langų montavimas – plastikiniai langai, dviejų paketų, 3 stiklų, atitinka A++ energinę klasę; Vidaus ir išorės spalva – antracitas;
5. Cokolio apšiltinimas – cokolis apšiltinamas polistireniniu putplasčiu GEOPOR (20 cm) ir apdailinamas skalūno plokšte;
6. Fasado apdaila – skarda; kompozito lamelės. Spalva – pagal projektą.
7. Elektros darbai – įvedamas trifazis elektros įvadas 7 kW.
8. Vandentiekis – prijungiama prie kvartalinio vandens gręžinio. Nuotekų kanalizacijos pajungimas – įrengiamas individualus biologinis nuotekų valymo įrenginys. Sistema tarpusavyje sujungiama.

9. Terasos įrengimas – įrenginėjami g/b poliai, medinė konstrukcija iš kompozito (WPC) lentų.
10. Lauko trinkelų ir bortų įrengimas – įrenginėjami pagrindai iš smėlio skaldos, statomi vejos bortai ir klojamos trinkelės 6 cm storio, juodos spalvos trinkelės. Įrengiama drenažinė nuogrinda aplink namą.
11. Apželdinimas – užpilamas ir išlyginamas augalinis sklypo sluoksnis, priekinės sklypo dalies sutvarkymas pagal projektą.
12. Tvoros įrengimas (segmentinės) – įrenginėjama tvora, 1200 mm aukščio, spalva – RAL 7024. Aptveriamą aplink namą.
13. Lietaus kanalizacija – montuojama vandens surinkimo kanalizacija nuo stogo (infiltraciniai šuliniai).
14. Namų pridavimas – ruošiamą dokumentaciją ir priduodamas namas Statybos inspekcijai.