

Dalinės apdailos aprašymas

Namai: Žydėjimas.

PAVASARIAI

Pastatas įregistruojamas 85 proc. baigtumu.

1. Išorinių sienų mūras – silikatinių blokelių (18 cm).
2. Išorinės sienos šiltinamos ekstrūdiniu polistirenu (20 cm) pagal A++ energinę klasę. Tarpbutinės sienos konstrukcija – mūras iš silikatinių blokelių (18 cm) ir izoliacinė vata (10 cm) storio bei klijuojamas akustinis gipso kartonas vienas sluoksnis.
3. Stogo įrengimas: dvitėjos sijos, apšiltintos poliuretano putomis (35cm atvirų porų ir 3 cm uždarų porų sluoksnis). Stogo danga pagal projektą (bituminė arba skarda). Sandėliuko patalpos stogas – gelžbetonio plokštės, apšiltintos polistirenu, su bitumine stogo danga.
4. Plastikinių bei aliumininių langų ir durų montavimas – Plastikiniai langai, šešių kamerų rėmas, 3 stiklų paketas, atitinka A++ energinę klasę; Vidaus ir išorės spalva – antracitas.
5. Cokolio apšiltinimas – cokolis apšiltinamas putplasčiu GEOPOR (20 cm) ir apdailinamas skalūno plokšte.
6. Fasado apdaila – skarda; kompozito lamelės. Spalva – pagal projektą.
7. Elektros darbai – įvedamas trifazis elektros įvadas su išpirkta 7 kW galia, įrengiama el. instaliacija visame name (viso iki 100 taškų įskaitant silpnąsias sroves (signalizacija, priešgaisrinė), kabeliavimo darbai), saugiklių skydas su surinktais saugikliais.
8. Vidaus mūro sienos – tinkuojamos kalkiniu skiediniu, vidinės pertvaros – dvigubo GKP konstrukcijos su izoliacinės vatos užpildu. Lubos neįrenginėjamos.
9. Įrenginėjami-betonuojami gelžbetoninės konstrukcijos laiptai.

10. Vidaus grindų betonavimas – grindų paruošimas betonavimui, šiltinimas 25cm storio polistirolu ir betonavimas su plastifikatoriumi šildomoms grindims, montuojama grindinio šildymo sistema. Surenkami šildymo kolektoriai pagal šildymo zonų kontūrus.
11. Vandentiekis – prijungiama prie kvartalinio vandens gręžinio. Nuotekų kanalizacijos pajungimas – įrengiamas individualus biologinis nuotekų valymo įrenginys. Sistema tarpusavyje sujungiama.
12. Vidaus vandentiekis ir kanalizacija (0 ciklas) – vidaus vandentiekio ir kanalizacijos vamzdynų klojimas iki prietaisų pagal bazinį projektą.
13. Terasos įrengimas – įrenginėjami g/b poliai, medinė konstrukcija iš kompozito (WPC) lentų.
14. Lauko trinkelų ir bortų įrengimas – įrenginėjami pagrindai iš smėlio skaldos, statomi vejos bortai ir klojamos trinkelės 6 cm storio, antracito spalvos trinkelės (pagal projektą). Įrengiama nuogrinda aplink namą skaldos užpildu.
15. Apželdinimas – paskleidžiamas ir išlyginamas augalinis sluoksnis.
16. Tvoros įrengimas (segmentinės) – įrenginėjama tvora, 1200 mm aukščio, spalva – RAL 7024. Aptveriami aplink namą. Įrengiami įėjimo varteliai.
17. Lietaus kanalizacija – montuojama vandens surinkimo kanalizacija nuo stogo (infiltraciniai šuliniai).
18. Namų pridavimas – ruošiama dokumentacija ir namas perduodamas Statybos inspekcijai.