

# Nepilnos dalinės apdailos aprašymas

**PAVASARIAI**

**Namas: Žydėjimas, Žaluma.**

Pastatas įregistruojamas 85 proc. baigtumu.

1. Išorinių sienų mūras - silikatinių blokelių (18cm);
2. Išorinės sienos šiltinimos ekstrudinis polistirenas (20 cm) pagal A++ energinę klasę; tarpbutinės sienos konstrukcija - mūras iš silikatinių blokelių (18cm) ir izoliacinė vata (10cm) storio bei klijuojamas akustinis gipso kartonas vienas sluoksnis.
3. Stogo įrengimas: dvitėjos sijos, stogo danga skarda;
4. Aliuminio durų ir plastiko langų montavimas – plastikiniai langai, dviejų paketų, 3 stiklą, atitinka A++ energinę klasę; Vidaus ir išorės spalva - antracitas;
5. Cokolio apšiltinimas – cokolis apšiltinamas polistireniniu putplasčiu GEOPOR (20cm) ir apdailinamas skalūno plokšte;
6. Fasado apdaila - skarda; kompozito lamelės. Spalva – pagal projektą.
7. Elektros darbai – įvedamas trifazis elektros įvadas 7 Kw
8. Vandentiekis – prijungiama prie kvartalinio vandens gręžinio. Nuotekų kanalizacijos pajungimas – įrengiamas individualus biologinis nuotekų valymo įrenginys. Sistema tarpusavyje sujungiama.

9. Terasos įrengimas – įrenginėjami g/b poliai, medinė konstrukcija ir konstrukcija ir kompozito (Wpc) lentų.
10. Lauko trinkelėlių ir bortų įrengimas – įrenginėjami pagrindai iš smėlio skaldos, statomi vejos bortai ir klojamos trinkelės 6 cm storio, juodos spalvos trinkelės. Įrengiama drenažinė nuogrinda aplink namą.
11. Apželdinimas – užpilamas ir išlyginamas augalinis sklypo sluoksnis, priekinės sklypo dalies sutvarkymas pagal projektą.
12. Tvoros įrengimas (segmentinė) – įrenginėjama tvora, 1200 mm aukščio, spalva - RAL 7024. Aptveriamas aplink namą.
13. Lietaus kanalizacija – montuojama vandens surinkimo kanalizacija nuo stogo (infiltraciniai šuliniai).

Namo pridavimas – ruošiamas dokumentacija ir pridodamas namas Statybos inspekcijai.